



Eine Bodenplatte für unseren Container Helferaufruf – Mithilfe erforderlich!

Zwischen unserer Leichtathletikhütte („LH“) und Geräteschuppen („GS“) steht der Stahlcontainer, in dem u.a. die Radfahrer ihre Materialien für die RTF lagern und unser Platzwart Gartengeräte aufbewahrt. Durch das Absinken des Bodens ist der Container in Schiefelage geraten, so dass das Auf- und Zuschließen der Stahltüren zunehmend schwieriger wird. Deshalb ist in diesem Frühjahr geplant, in überwiegend Eigenarbeit eine feste Bodenplatte zwischen LH und GS zu betonieren.



„Dafür werden noch freiwillige Helfer gesucht“

Das bedeutet konkret:

- 1. Rausheben des Containers und Abstellen neben dem Vereinsheim**
 - Dafür werden wir kurzfristig die LTG Wetterau West beauftragen, mit einem großen Teleskopklader den Container rauszuheben und neben dem Vereinsheim abzustellen.
- 2. Entfernen der Pflastersteine, Aushub von Erdreich, Vorbereitung der Bewehrung**
 - Transport der Pflastersteine für einen neuen Weg zum Kletterturm mit einem Anhänger
 - Erdaushub von 20cm auf der Fläche von ca. 35qm für die Bodenplatte
 - Erdaushub für eine Frostschürze um die zu betonierende Fläche -> 20m x 0,5m x 0,3m
⇒ **1. und 2. Arbeitseinsatz am Samstag, den 18.05. und 25.05., von 09.00-13.00 Uhr**
- 3. Vorbereitung der Betonarbeiten**
 - Aufbringen einer dünnen Säuberungsschicht mit Fertigbeton
 - Zuschneiden, zusammensetzen und Verrödeln der Bewehrung aus Stahlmatten
 - Einsetzen der Bewehrung für die Frostschürze und die Bodenplatte
⇒ **3. Arbeitseinsatz am Samstag, den 01.06. von 09.00-13.00 Uhr**
- 4. Betonieren der Bodenplatte**
 - Dafür lassen wir uns Beton im Betonmischer liefern, der dann verdichtet werden muss.
⇒ **4. Arbeitseinsatz am Freitag, den 07.06., von 15.00-18.00 Uhr**
- 5. Nach 28 Tagen Aushärten wird der Container direkt an den GS platziert**
 - Dafür werden wir erneut die LTG Wetterau West beauftragen, mit einem großen Teleskopklader den Container direkt an den Geräteschuppen zu platzieren.

Fazit:

- Für den **1. + 2. Arbeitseinsatz** werden jeweils **8 Helfer** benötigt! Je mehr desto besser, denn mit vielen Händen sind wir schneller fertig. Unter der Woche können sich auch gerne Helfer treffen und abends etwas Erdreich ausheben und wegfahren.
- Für den **3. Arbeitseinsatz** brauchen wir mindestens **6 Helfer**, damit wir die Arbeiten an einem Vormittag schaffen. Besser wären natürlich auch wieder 8 Personen.
- Für den **4. Arbeitseinsatz** brauchen wir ebenfalls mindestens **6 Helfer**, um den gelieferten Beton gut verdichten zu können.

Alle, die an einem der Arbeitseinsätze kommen und helfen können, melden sich bitte mit Namen, Telefonnummer und unter Angabe des oder der Tage, an denen sie mithelfen möchten, beim Vorstand unter vorstand@tsg1888.de oder per Handy an [0175/2948445](tel:01752948445).

Ohne Eure Unterstützung lässt sich dieses Projekt nicht umsetzen. Deshalb hoffen wir sehr auf Eure tatkräftige Unterstützung. Sollten sich allerdings nicht frühzeitig genug Helfer/innen melden, bleibt alles beim Alten.

Vielen herzlichen Dank

Christoph und Danilo

Mit freundlichen & sportlichen Grüßen

Christoph Kratzer
1. Vorsitzender

Albert Warkentin
2. Vorsitzender

Sebastian de Schmidt
Schatzmeister



TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V.

Alt Erlenbach 42 60437 Frankfurt am Main
Tel.: 06101/42274, Fax: 06101/42274

Email: vorstand@tsg1888.de

Homepage: www.tsg1888.de

Die Turn- und Sportgemeinschaft 1888 Nieder-Erlenbach e.V. ist beim Amtsgericht Frankfurt/M. unter der Vereinsregister-Nr. 6360 eingetragen.

1. Vorsitzender Christoph Kratzer; 2. Vorsitzender Albert Warkentin; Schatzmeister Sebastian de Schmidt